



# GEMEINDE APEN

*natürlich lebenswert*

## Kostenschätzung

### Straßenbeleuchtung Hauptstraße / Einmündung Ammerlandstraße bis AMF Bruns und Osterende bis Bahnübergang

#### Hauptstraße (Bahnübergang bis AMF)

Abbau der vorh. Straßenbeleuchtung incl. Lieferung zum Bauhof	20 Stck	x	450,00 €	9.000,00 €
Philips Peitschen incl. Aufstellen	20 Stck	x	2.500,00 €	50.000,00 €
Kabelgraben incl. Kabel	1300,000 lfm	x	30,00 €	39.000,00 €
Pflasterdecke aufnehmen, seitlich lagern, Gehweg herstellen	1950,00 qm	x	35,00 €	68.250,00 €
Baustelleneinrichtung				15.000,00 €
			netto	<u><u>181.250,00 €</u></u>

#### Hauptstraße (Einmündung Ammerlandstraße bis Bahnübergang)

Abbau der vorhandenen Straßenbeleuchtung incl. Lieferung zum Bauhof	5 Stck	x	450,00 €	2.250,00 €
Philips Peitschen incl. Aufstellen	5 Stck	x	2.500,00 €	12.500,00 €
Baustelleneinrichtung				1.500,00 €
			netto	<u><u>16.250,00 €</u></u>

**Osterende bis Bahnübergang**

vorh. Laternen bis zur Kurve, bis Bahnübergang keine

Abbau der vorhandenen Straßenbeleuchtung incl. Lieferung zum Bauhof	6 Stck	x	450,00 €	2.700,00 €
Philips Peitschen incl. Aufstellen	9 Stck	x	2.500,00 €	22.500,00 €
Kabelgraben incl. Kabel	700,000 lfm	x	30,00 €	21.000,00 €
Pflasterdecke aufnehmen, seitlich lagern, Gehweg herstellen	750,00 qm	x	35,00 €	26.250,00 €
Kabelverlegung - Straßenkreuzung				3.000,00 €
Baustelleneinrichtung				7.500,00 €
			netto	<u><u>82.950,00 €</u></u>

**Kostenaufstellung - gesamt**

Hauptstraße (Bahnübergang bis AMF)	181.250,00 €
Hauptstraße (Einmündung Ammerlandstr. bis Bahnübergang)	16.250,00 €
Osterende bis Bahnübergang	82.950,00 €
	<hr/>
	280.450,00 €
	<hr/>
	53.285,50 €
	<hr/>
	<u><u>333.735,50 €</u></u>

aufgestellt, 26.01.2023



Gallo-Redlin