Bahnhofstraße
BAHNHOF
APOTHEKE
Poststraße
Stahlwerkstraße
<-- Eisenhüttenplatz Zufahrt
Schnitt A-A : Schrammbord
Skizze ohne Maßstab
vorh. Winkelstützwand der DB mit außen angeschraubten Geländer
Verguß zur Bahnhofstraße
2 Reihen Betonsteinpflaster grau, 21/10,5/ 8cm
Schotter
20 cm Unterbeton C 20/25
Betonhochbord 12/15/30/100 cm,
Anfang und Ende mit Radiensteinen
Schnitt B-B : Geh- und Radweg
Skizze ohne Maßstab
Aufbau nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1, Pflasterdecke
Geh- und Radweg
Asphalt bzw. Betonsteinpflaster
20 cm Unterbeton C 20/25
3-Stein-Rinne 21/10,5/8 cm
Betonrückenstütze C 20/25
Betonrundbord 15/22/100 cm
Betonsteinpflaster rot/ schwarz nuanciert 4-Stein-Format mit Mikrofase z.B. Via Silenta
Betonsteinpflaster Fischgrät mit Bischofsmütze grau/ schwarz nuanciert 20/20/14 cm mit Mikrofase
Betonsteinpflaster rot/ schwarz nuanciert 20/20/14 cm, Mikrofase Halbsteinversatz
Betonsteinpflaster Fischgrät
Schotter
neuer Baum
neue Leuchten
Sinusstein
bis Sinusstein beidseitig Hochbord
vorh. Pflaster grau, Recheck
Markierung neu
vorh. Parkplatz um ca. 5.00 m zurückbauen
Fahrbahn 5.50 m breit
Asphalt
2-Stein-Rinne
3-Stein-Rinne
Winkelstützwand (Beton)
Pflaster
25,00
12,00
10,00
6,00
5,50
4,50
3,00
2,50
1,50
1,00
x= 9,98
R 100
R 18
R 6
R 5
R 4
R 3
A
B
3417450
3417425
3417400
3417375
3417350
3417325
3417300
3417275
3417250
3417225
3417200
3417175
5899500
5899475
5899450
5899425
5899400
183
192
234
248

LEGENDE BESTAND

LAUBBAUM / NADELBAUM
STRAUCH / BUSCH
HECKE
ZAUN
GEBÄUDE
LATERNE
FAHNENMAST
EINGANG / EINFAHRT
LICHTSCHACHT / KELLERFENSTER
MARKIERUNGSPFAHL GAS, WASSER, ÖL
KABELSCHACHT
KABELMERKSTEIN
SCHRANKE
BAKE
VORH. GRENZE

STAHLROHRMAST / POLLER
AMPEL
VERKEHRSSCHILDER
KM-STEIN
SCHACHTDECKEL ALLGEM.
KANALDECKEL
STRASSENABLAUF
HOLZMAST ELEKTRO / TELEFON
ANDREASKREUZ / BLINKLICHT

WASSERSCHIEBER
HYDRANT / OBERFLURHYDRANT
SCHIEBER ALLGEMEIN
GAS / SCHIEBER / -MERKSTEIN
SCHALTKASTEN GAS, ELEKTRO, TELEKOM
BETONMAST / GITTERMAST
PARKBANK / MÜLLEIMER
PFEILER
BRUNNEN / TRÄNKE / GRUNDWASSERMESSSTELLE

AUFBAU NEBENANLAGEN

BORD
GEHWEG
ABGESENKTER BORD
RINNE
FAHRBAHN
BORD

ABKÜRZUNGEN

PFL.	PFLASTER	HB	HOCHBORD
GP.	GROSSPFLASTER	RB	RUNDBORD
KP.	KLEINPFLASTER	BK	BUSKAPSTEIN
PL.	PLATTEN	FB	FLACHBORD
KLI.	KLINKER	SB	SCHRAMMBORD
ASP.	ASPHALT	TB	TIEFBORD
RGS.	RASENGITTER	RAB	RASENBORD
BET.	BETON	DF	DEHNUNGSFUGE

ÄNDERUNGEN	DATUM	NAME	INDEX

Grundlage:
Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen © 2021

LGLN

URHEBERRECHTE AN ALLEN UNTERLAGEN BLEIBEN DEM PLANVERFASSER. VERVIELFÄLTIGUNGEN UND KOPIEN (AUCH TEILWEISE), SOWIE ZUGÄNGLICHMACHUNG ODER ÜBERLASSUNG AN DRITTE BEDÜRFEN DER BESONDEREN GENEHMIGUNG.

BAUVORHABEN
AUSBAU BAHNHOFSTRASSE IN AUGUSTFEHN

BAUHERR / AUFTRAGGEBER
GEMEINDE APEN

APEN ENTDECKEN
...und gemeinsam erleben

PLANINHALT
LAGEPLAN

MASSSTAB
1:250

PROJEKT-NR.	PROJEKTLTG.	BEARBEITUNG	GEPRÜFT	PLANSTAND	BLATT	ANL.-NR.
12055	FITTJE	AF/ SK		VORPLANUNG	1	

PLANBEZEICHNUNG	DATUM	INDEX	INDEX-DATUM
12055_TBA_2_PL_LP_0201	12.09.2022		

PLANVERFASSER

Thalen Consult GmbH
INGENIEURE - ARCHITEKTEN - STADTPLANER
Sitz der Gesellschaft: Urwaldstr. 39 26340 Neuenburg Tel: 0 44 52 - 9 16 - 0 Fax: 0 44 52 - 9 16 - 1 01 E-Mail: info@thalen.de
TIEFBAU / INFRASTRUKTUR

Projekt: 12055, Plotdatei: LAG-2-3.PLT, Maßstab: 1:250, Plot: 16.09.22 - SK - 9.121
CAD: \\nbg-tbsp\CARD\CARD91\12055, Blatt: LAG-250-03, Fläche: 159,5 * 29,7 cm = 0,474 m²