

Kostenschätzung bei Ausführung 2024
Parkplatz Kiga. Godensholt

Einrichtung Baustelle	250,00 qm	1.500,00 €	1.500,00 €
Mutterboden abtragen	62,40 cbm	12,00 €	748,80 €
Schotter aufnehmen	250,00 qm	4,43 €	1.107,50 €
Füllsand	62,40 cbm	37,29 €	2.326,90 €
Schottertragschicht 25 cm	250,00 qm	21,19 €	5.297,50 €
Planum verdichten	250,00 qm	1,47 €	367,50 €
Naturbrechsand 0/8	250,00 qm	12,00 €	3.000 €
Betonpflaster	250,00 qm	39,00 €	9.750 €
Tiefbord in Beton	56,00 Lfm	30,62 €	1.714,72 €
Mastleuchte	4,00 St	500,00 €	2.000,00 €
Stahlmast LPH 4,5m	4,00 St	609,00 €	2.436,00 €
Lampenkabel	60,80 Lfm	22,02 €	1.338,81 €
Kabelschleife	4,00 St	72,02 €	288,08 €
Inbetriebnahme	1,00 Psch	500,00 €	500,00 €

Ohne Baugrunderkundung

netto	32.375,81 €
19% Mwst	6.151,40 €
brutto	38.527,21 €

aufgestellt, 06.02.2024

Schilling

