

Kostenschätzung

Treidelpfad von Klefer Brücke bis Gnieser Kreuzung

erster Teilabschnitt - Klefer Brücke bis Schöpfwerk

Pfad bereits angelegt - nur Aufbereitung durch den Bauhof

Fläche:

800,00 m	x	2,00 m	1600,00 qm
----------	---	--------	------------

Oberbau - Mineralbechtsand 0-8

1600,00 qm	x	0,10 m	160,00 cbm
------------	---	--------	------------

160,00 cbm	x	1,8 t/cbm	288 t
------------	---	-----------	--------------

zweiter Teilabschnitt - Schöpfwerk bis Gnieser Kreuzung

neu anlegen - Arbeiten durch den Bauhof

Fläche:

200,00 m	x	2,00 m	400,00 qm
----------	---	--------	-----------

Unterbau - Mineralgemisch 0-32

400,00 qm	x	0,20 m	80,00 cbm
-----------	---	--------	-----------

80,00 cbm	x	1,8 t/cbm	144 t
-----------	---	-----------	--------------

Oberbau - Mineralbechtsand 0-8

400,00 qm	x	0,05 m	20,00 cbm
-----------	---	--------	-----------

20,00 cbm	x	1,8 t/cbm	36 t
-----------	---	-----------	-------------

Kosten erster Teilabschnitt - Klefer Brücke bis Schöpfwerk

Mineralbrechsand 0-8	288,00 t				
12 Züge	300,00 t	x	23,00 €	6.900,00 €	
Minibagger - Leihgebühr	7 Tage	x	150,00 €	1.050,00 €	
				netto	7.950,00 €
				19% Mwst	1.510,50 €
				brutto	9.460,50 €

Kosten zweiter Teilabschnitt - Schöpfwerk bis Gnieser Kreuzung

Mineralgemisch 0-32	144,00 t				
6 Züge	150,00 t	x	21,00 €	3.150,00 €	
Mineralbrechsand 0-8	36,00 t				
2 Züge	50,00 t	x	23,00 €	1.150,00 €	
Minibagger - Leihgebühr	7 Tage	x	150,00 €	1.050,00 €	
				netto	5.350,00 €
				19% Mwst	1.016,50 €
				brutto	6.366,50 €

Kostenaufstellung - gesamt

Mineralgemisch 0-32	144,00 t				
6 Züge	150,00 t	x	21,00 €	3.150,00 €	
Mineralbrechsand 0-8	324,00 t				
13 Züge	325,00 t	x	23,00 €	7.475,00 €	
Minibagger - Leihgebühr	14 Tage	x	150,00 €	2.100,00 €	
				netto	12.725,00 €
				19% Mwst	2.417,75 €
				brutto	15.142,75 €

aufgestellt, 04.02.2021