



P.-Nr.	Menge	Gegenstand	EP in €	GP in €
<b>P.-Nr.1</b>		<b>Erd- und Straßenbau</b>		
1.01	300 m <sup>2</sup>	Asphalt aufnehmen	5,00 €	1.500,00 €
1.02	115 to	Asphalt entsorgen (PAK-haltig)	85,00 €	9.775,00 €
1.03	25 m <sup>2</sup>	Pflasterung aufnehmen, lagern und wiederverlegen	50,00 €	1.250,00 €
1.04	55 m	3 Zeilige Betonsteinrinne aufnehmen und entsorgen	15,00 €	825,00 €
1.05	325 m <sup>2</sup>	Unterbau STS aufnehmen und entsorgen, d=0,15m	4,50 €	1.462,50 €
1.06	50 m <sup>3</sup>	Boden lösen, laden und entsorgen d=0,15m	25,00 €	1.250,00 €
1.07	55 m	3 Zeilige Betonsteinrinne liefern und versetzen	45,00 €	2.475,00 €
1.08	325 m <sup>2</sup>	STS im öffentl.Bereich liefern und einbauen,d=30cm	30,00 €	9.750,00 €
1.09	300 m <sup>2</sup>	Asphalt liefern und einbauen (2 schichtiger Aufbau)	45,00 €	13.500,00 €
			<b>Erd- und Straßenbau</b>	<b>41.787,50 €</b>
<b>P.-Nr.2</b>		<b>Oberflächenentwässerung</b>		
2.01	55,00 m	Betonrohr DN 700 liefern und verlegen	525,00 €	28.875,00 €
2.02	7,00 m	PP-KG Rohr DN 700 liefern und verlegen	700,00 €	4.900,00 €
2.03	1,00 Stk	Schacht auf vorh. Leitung	5.000,00 €	5.000,00 €
2.04	10,00 m	Betonrohr DN 500 aufnehmen und entsorgen	165,00 €	1.650,00 €
2.05	5,00 m	Betonrohr DN 700 aufnehmen und entsorgen	190,00 €	950,00 €
2.06	2,00 Stk	Anschlussleitungen Grundstücke	1.250,00 €	2.500,00 €
			<b>Oberflächenentwässerung</b>	<b>43.875,00 €</b>
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>				
Erd- und Straßenbau				41.787,50 €
Oberflächenentwässerung				43.875,00 €
Titelsummen				85.662,50 €
Baustelleneinrichtung, -räumung			5%	5.093,80 €
Baukosten netto				90.756,30 €
Mehrwertsteuer			19%	17.243,70 €
<b>Gesamtkosten brutto, ohne Nebenkosten</b>				<b>108.000,00 €</b>
Baunebenkosten ca. 15 %				16.200,00 €
Planungsleistungen brutto				20.667,27 €
Gesamtkosten brutto				144.867,27 €
<b>Gesamtkosten gerundet brutto</b>				<b>144.900,00 €</b>
<u>Aufgestellt:</u>				
Neuenburg, den 04.09.2025				
i. A. Stephan Marhold				