



P.-Nr.	Menge	Gegenstand	EP in €	GP in €
P.-Nr.1		Erd- und Straßenbau		
1.01	1 psch	Baufeldräumung Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €
1.02	1 psch	Gartenhütte bzw. Carport aufnehmen und wieder aufstellen	2.500,00 €	2.500,00 €
1.03	200 m ²	Pflasterung aufnehmen, lagern und wiederverlegen	50,00 €	10.000,00 €
1.04	40 m ²	Unterbau STS aufnehmen und entsorgen, d=0,15m	4,50 €	180,00 €
1.05	10 m ³	Boden lösen, laden und entsorgen d=0,15m	25,00 €	250,00 €
1.06	160 m ²	Unterbau aufnehmen, lagern und einbauen d=15cm(Privat)	10,00 €	1.600,00 €
1.07	40 m ²	STS im öffentl.Bereich liefern und einbauen,d=30cm	30,00 €	1.200,00 €
1.08	45 m ³	Mutterboden liefern	35,00 €	1.575,00 €
1.09	1 psch	Neubepflanzung Grundstücke	15.000,00 €	15.000,00 €
Erd- und Straßenbau				37.305,00 €
P.-Nr.2		Oberflächenentwässerung		
2.01	77,00 m	PP-KG Rohr DN 600 liefern und verlegen	600,00 €	46.200,00 €
2.02	3,00 Stk	Schacht auf vorh. Leitung	5.000,00 €	15.000,00 €
2.03	10,00 m	Betonrohr DN 300 incl. Schacht aufnehmen und entsorgen	250,00 €	2.500,00 €
2.04	90,00 m	Betonrohr DN 300 verdämmen	35,00 €	3.150,00 €
2.05	200,00 m	Betonrohr DN 800 spülen und befahren (erschwerte Verhältnisse)	24,50 €	4.900,00 €
2.06	7,00 Stk	Anschlussleitungen Grundstücke	1.250,00 €	8.750,00 €
Oberflächenentwässerung				80.500,00 €
ZUSAMMENSTELLUNG				
Erd- und Straßenbau				37.305,00 €
Oberflächenentwässerung				80.500,00 €
Titelsummen				117.805,00 €
Baustelleneinrichtung, -räumung			5%	6.564,75 €
Baukosten netto				124.369,75 €
Mehrwertsteuer			19%	23.630,25 €
Gesamtkosten brutto, ohne Nebenkosten				148.000,00 €
Baunebenkosten ca. 15 %				22.200,00 €
Planungsleistungen brutto				28.651,88 €
Gesamtkosten brutto				198.851,88 €
Gesamtkosten gerundet brutto				198.900,00 €
<u>Aufgestellt:</u>				
Neuenburg, den 01.09.2025				
i. A. Stephan Marhold				