

Gemeinde Apen
Klahhörn

Pos.	KT	Einh.	EP	1. Abschnitt		2. Abschnitt		3. Abschnitt		4. Abschnitt		5. Abschnitt		6. Abschnitt	
				660 m	800 m	280 m + 200 m	900 m	1000 m	310 m						
1	Verbreiterung herstellen (30 cm tief)	m2	30,00 €	500	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Hochpunkte abfräsen	m2	4,00 €	500	2.000,00 €	500	2.000,00 €	100	400,00 €	- €	300	1.200,00 €	100	400,00 €	400,00 €
3	Vorprofil	t	150,00 €	200	30.000,00 €	300	45.000,00 €	100	15.000,00 €	150	22.500,00 €	400	60.000,00 €	150	22.500,00 €
4	Asphalteinlage	m2	5,00 €	2500	12.500,00 €	2400	12.000,00 €	900	4.500,00 €	- €	3200	16.000,00 €	950	4.750,00 €	4.750,00 €
5	AC 16 TD LW, 8 cm	m2	25,00 €	2500	62.500,00 €	2400	60.000,00 €	1500	37.500,00 €	2900	72.500,00 €	3200	80.000,00 €	950	23.750,00 €
6	Bef. Seitenstreifen	m	5,00 €	1320	6.600,00 €	1600	8.000,00 €	960	4.800,00 €	1800	9.000,00 €	2000	10.000,00 €	620	3.100,00 €
7	Anpflasterungen	m2	60,00 €	20	1.200,00 €	40	2.400,00 €	50	3.000,00 €	500	30.000,00 €	50	3.000,00 €	20	1.200,00 €
8	Befestigung ausbauen	m3	80,00 €	-	- €	-	- €	600	48.000,00 €	-	- €	-	- €	-	- €
9	Kofferbett bis 30 cm	m2	8,00 €	-	- €	-	- €	800	6.400,00 €	-	- €	-	- €	-	- €
10	Geogitter	m2	6,00 €	-	- €	-	- €	800	4.800,00 €	-	- €	-	- €	-	- €
11	Mineralgemisch 0/32	t	40,00 €	-	- €	-	- €	600	24.000,00 €	-	- €	-	- €	-	- €
Summe netto					129.800,00 €	129.400,00 €	148.400,00 €	134.000,00 €	170.200,00 €	55.700,00 €					
MWSt (19 %)					24.662,00 €	24.586,00 €	28.196,00 €	25.460,00 €	32.338,00 €	10.583,00 €					
Summe brutto					154.462,00 €	153.986,00 €	176.596,00 €	159.460,00 €	202.538,00 €	66.283,00 €					
Planung / Bauleitung					15.446,20 €	15.398,60 €	17.659,60 €	15.946,00 €	20.253,80 €	6.628,30 €					
Gesamt					169.908,20 €	169.384,60 €	194.255,60 €	175.406,00 €	222.791,80 €	72.911,30 €					